

PORTIQUE - RÉSEAU DE DISTRIBUTION EAU

Traitement anticorrosion

DESCRIPTION DU PROJET

Réalisation d'un traitement anticorrosion pour rénover un portique de manutention de batardeaux.

LA RÉALISATION A ÉTÉ EFFECTUÉE EN PLUSIEURS ÉTAPES



MODE OPÉRATOIRE

- Travaux sur nacelle télescopique
- Protection de la zone de travail (câbles électrique, boîtiers, sol)
- Lavage HP et brossage
- Application d'un système de peinture ACQPA
- Remise en place du lettrage « nom de l'équipement »
- Contrôle des travaux
- Nettoyage et évacuation du chantier.

EN UN COUP D'ŒIL

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Type de projet | Anticorrosion |
| Date de réalisation | Mars 2019 |
| Volume du projet | 100 m ² équivalent |
| Durée de réalisation | 1 semaine |



Technical Industrie

ZA La Verdière II
129 rue Ferdinand de Lesseps
13880 Velaux

+33 4 42 34 68 62

contact@techindus.net
<https://www.techindus.net>