

SALLE D'ARCHIVES - PHARMACIE

Étanchéité

DESCRIPTION DU PROJET

Travaux de création de l'étanchéité du plafond d'un local dans une société pharmaceutique.

LA RÉALISATION A ÉTÉ EFFECTUÉE EN PLUSIEURS ÉTAPES




MODE OPÉRATOIRE

- Balisage du local pour interdire l'accès
- Création remontée sur un côté (tasseau en bois sur 100 mm) et création fourreaux au passage de câbles et gaine de ventilation
- Création d'une joue en limite entre plancher bois et reste du local technique
- Ponçage léger sur les panneaux bois pour faciliter l'accroche
- Pose d'un mastic : combler les rainures entre chaque panneau
- Pose d'un mastic pour réalisation de congés d'angle
- Application d'une couche de résine
- Entoilage par Matt de verre, sur couche fraîche avec recouvrement mini de 5 cm, marouflage et imprégnation de résine

EN UN COUP D'ŒIL

Type de projet	Étanchéité
Date de réalisation	Mars 2019
Volume du projet	
Durée de réalisation	5 jours



TECHNICAL
INDUSTRIE

Technical Industrie

ZA La Verdière II
129 rue Ferdinand de Lesseps
13880 Velaux

+33 4 42 34 68 62

contact@techindus.net
<https://www.techindus.net>