

LIGNE REFROIDISSEMENT - Centrale HYDRO

Frettage composite

DESCRIPTION DU PROJET

Réalisation d'un frettage composite sur différents points sur une usine électrique.
Réparation d'une fuite sur une ligne de réfrigération pour une remise en état de fonctionnement normal de l'équipement.

LA RÉALISATION A ÉTÉ EFFECTUÉE EN PLUSIEURS ÉTAPES



MODE OPÉRATOIRE

- Installation du chantier
- Décapage chimique des peintures amiantées
- Sablage
- Contrôle des travaux (rugosité, température, point de rosée,...)
- Réparation des points critiques par frettage composite
- Nettoyage du chantier

EN UN COUP D'ŒIL

Type de projet	Frettage composite
Date de réalisation	Juillet 2019
Volume du projet	
Durée de réalisation	1 jour par point d'intervention